

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
一	舞蹈教室 1			
1	电器拆除	原有灯具、吊扇、管线拆除	项	1.00
2	踢脚线拆除、修补		m	74.08
3	轻钢龙骨隔墙	1、100 型轻钢龙骨 100*50*0.6mm 2、12mm 阻燃板（双面） 3、9.6mm 防水石膏板（双面）	m ²	49.68
4	吸音板吊顶	1、32*24 龙骨吊顶，间距 600*600mm 2、通孔吸音板（无机 FC 基材板），600*600*6mm，吸声性能 II 级，阻燃性能 B1 级 3、内嵌环保吸音棉 485*480*15mm	m ²	278.94
5	镜面轻钢龙骨基层	1、100 型轻钢龙骨 100*50*0.6mm 2、15mm 阻燃板	m ²	31.42
6	镜面玻璃	1、5mm 镜面玻璃	m ²	31.42
7	储物柜	1、2600*600，E1 级免漆生态环保板 18mm 2、柜门 E1 级免漆生态环保板 18mm 3、柜门铰链 CB_JL371	m ²	14.40
8	杂物柜	1、2600*800，E1 级免漆生态环保板 18mm	m ²	40.50
9	矮柜	1、400*300，E1 级免漆生态环保板 18mm 2、柜门 E1 级免漆生态环保板 18mm 3、柜门铰链 CB_JL371	m	11.30
10	吸音板墙面	1、1.2mm 阻尼隔音毡 2、30*30mm 木龙骨，间距 500mm 3、内嵌环保吸音棉 485*480*15mm 4、15mm 吸音饰面板 5、红芯阻燃板或陶铝板	m ²	72.52
11	腻子基层（墙面、天棚）	1. 清理基层，找平、拷角石膏刮底 1 遍； 2. 防潮防霉腻子批刮 2 遍；待干后打磨平整； 3. 防裂处理-满贴 1 层网格布或玻纤丝，搭接宽度不小于 100mm；环保性能符合 GB18581-2001 规定。	m ²	196.26
12	乳胶漆	1、底漆 1 遍，面漆 2 遍 2、金装抗甲醛静味五合一乳胶漆	m ²	196.26
13	电路整改	1、灯线，普通插座线为 2.5 m ² ，空调插座、教学电气插座为 4 m ² 塔牌电线 2、pvc 线管，黄蜡管，阻燃底盒，锁头，管卡，骑马卡，（原开关面板更换 86 型）	m ²	278.94
14	实木门	1、实木门带套 1000*2100mm 2、含五金、锁具	m ²	6.30

15	窗帘盒	1、40*20 木龙骨 2、15mm 阻燃板打底 3、9.5mm 厚石膏板刷白色乳胶漆	m	19.00
16	窗帘	1、纤维含量：100 聚酯纤维 2、幅宽：2.8±0.05m 3、单位面积质量：420±5g/m ² 4、甲醛含量：≤75mg/kg, 未检出 5、PH 值：4.0~9.0 6、异常气味：无 7、可分解芳香胺染料：禁用	m	38.00
17	LED 护眼防眩灯	1、600*600*60mm	套	28
二	舞蹈教室 2			
1	电器拆除	原有灯具、吊扇、管线拆除	项	1.00
2	踢脚线拆除、 修补		m	58.15
3	轻钢龙骨隔墙	1、100 型轻钢龙骨 100*50*0.6mm 2、12mm 阻燃板（双面） 3、9.6mm 防水石膏板（双面）	m ²	40.12
4	吸音板吊顶	1、32*24 龙骨吊顶，间距 600*600mm 2、通孔吸音板（无机 FC 基材板）， 600*600*6mm，吸声性能 II 级，阻燃性能 B1 级 3、内嵌环保吸音棉 485*480*15mm	m ²	186.68
5	镜面轻钢龙骨 基层	1、100 型轻钢龙骨 100*50*0.6mm 2、15mm 阻燃板	m ²	31.42
6	镜面玻璃	1、5mm 镜面玻璃	m ²	31.42
7	储物柜	1、2600*600，E1 级免漆生态环保板 18mm 2、柜门 E1 级免漆生态环保板 18mm 3、柜门铰链 CB_JL371	m ²	9.00
8	杂物柜	1、2600*800，E1 级免漆生态环保板 18mm	m ²	18.00
9	矮柜	1、400*300，E1 级免漆生态环保板 18mm 2、柜门 E1 级免漆生态环保板 18mm 3、柜门铰链 CB_JL371	m	11.30
10	吸音板墙面	1、1.2mm 阻尼隔音毡 2、30*30mm 木龙骨，间距 500mm 3、内嵌环保吸音棉 485*480*15mm 4、15mm 吸音饰面板 5、红芯阻燃板或陶铝板	m ²	57.23
11	腻子基层（墙 面、天棚）	1. 清理基层，找平、拷角石膏刮底 1 遍； 2. 防潮防霉腻子批刮 2 遍；待干后打磨平整； 3. 防裂处理-满贴 1 层网格布或玻纤丝，搭接宽度不小于 100mm；环保性能符合 GB18581-2001 规定。	m ²	92.90

12	乳胶漆	1、底漆1遍，面漆2遍 2、金装抗甲醛静味五合一乳胶漆	m ²	92.90
13	电路整改	1、灯线，普通插座线为2.5 m ² ，空调插座、教学电气插座为4 m ² 塔牌电线 2、pvc线管，黄蜡管，阻燃底盒，锁头，管卡，骑马卡，（原开关面板更换86型）	m ²	186.68
14	实木门	1、实木门带套1000*2100mm 2、含五金、锁具	m ²	6.30
15	窗帘盒	1、40*20木龙骨 2、15mm阻燃板打底 3、9.5mm厚石膏板刷白色乳胶漆	m	13.00
16	窗帘	1、纤维含量：100 聚酯纤维 2、幅宽：2.8±0.05m 3、单位面积质量：420±5g/m ² 4、甲醛含量：≤75mg/kg，未检出 5、PH值：4.0~9.0 6、异常气味：无 7、可分解芳香胺染料：禁用	m	26.00
17	LED护眼防眩灯	1、600*600*60mm	套	23